

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
B.D.I.: 28,82%
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - 165m corridos de parede altura de 3.30m	Alvenaria de Vedação	m ²	554,0	240,18	133.059,72	17,06	17,06
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m ²	291,0	250,40	72.866,40	9,34	26,41
104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m ²	1.108,0	39,49	43.754,92	5,61	32,02
83519	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	38,0	984,10	37.395,80	4,80	36,81
180586	SBC	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DE MAOS COM EMASSAMENTO	PINTURAS	m ²	479,0	65,23	31.245,17	4,01	40,82
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m ²	336,0	92,84	31.194,24	4,00	44,82
96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m ²	291,0	92,06	26.789,46	3,44	48,26
030011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	0	m ³	336,0	75,23	25.277,28	3,24	51,50
170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM	PAVIMENTACOES INTERNAS	m ³	16,8	1.254,52	21.075,93	2,70	54,20
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m ²	206,1	94,51	19.478,51	2,50	56,70
051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento - 190m de viga baldrame seção 12x30cm	0	m ³	6,84	2.620,05	17.921,14	2,30	59,00
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - incluindo varanda de 1.5m em frente as salas de aula	Estrutura e Trama para Cobertura	m ²	291,0	60,81	17.695,71	2,27	61,27
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - ATÉ ALTURA DE 1.00M EM TODAS AS PAREDES INTERNAS EXTERNAS INCLUINDO TODAS AS PAREDES EXTERNAS	Revestimentos Cerâmicos Internos	m ²	184,49	94,51	17.436,14	2,24	63,50
090822	SEDOP	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	0	m ²	27,36	635,63	17.390,83	2,23	65,73
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	90,0	190,29	17.126,10	2,20	67,93
170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	0	pt	39,0	434,74	16.954,86	2,17	70,10

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
B.D.I.: 28,82%
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100143	SBC	FECHAMENTO VERTICAL METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25	COBERTURAS	m ²	36,0	434,80	15.652,80	2,01	72,11
051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento - 165m de vigas de amarração sobre todas as paredes com seção 12x30	0	m ³	5,94	2.620,05	15.563,09	2,00	74,11
102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	Vidros e Espelhos	m ²	19,72	718,88	14.176,31	1,82	75,92
100367	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 1.5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - FABRICACAO DE 10 MAIAS TESOURAS PARA APOIO DA VARANDA EM FRENTE ÀS SALAS	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	10,0	1.367,34	13.673,40	1,75	77,68
051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento - 23 sapatas seção 80x80x30cm	0	m ³	4,42	2.620,05	11.580,62	1,49	79,16
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - REVESTIMENTO ATÉ ALTURA DE FORRO	Revestimentos Cerâmicos Internos	m ²	121,0	94,51	11.435,71	1,47	80,63
130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	0	m ²	55,0	177,96	9.787,80	1,26	81,88
270633	SEDOP	Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco	0	m ²	847,59	10,96	9.289,58	1,19	83,08
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m ²	136,8	64,64	8.842,75	1,13	84,21
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	180,0	45,65	8.217,00	1,05	85,26
051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento - 23 pilares altura média 3.5m seção 12x30	0	m ³	2,9	2.620,05	7.598,14	0,97	86,24
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	68,0	110,78	7.533,04	0,97	87,20
051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento - 23 pilares seção 15x30 - cota do fundo da sapata à altura da alvenaria de embasamento (2.5m)	0	m ³	2,59	2.620,05	6.785,92	0,87	88,07
012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0	6.075,51	6.075,51	0,78	88,85
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	116,0	50,32	5.837,12	0,75	89,60
180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	0	pt	13,0	406,96	5.290,48	0,68	90,28
74168/002	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	54,0	88,43	4.775,22	0,61	90,89
190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	APARELHOS SANITARIOS	m ²	7,69	600,43	4.617,30	0,59	91,48

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
B.D.I.: 28,82%
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104481	SINAPI	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	469,16	3.753,28	0,48	91,97
74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	336,0	10,53	3.538,08	0,45	92,42
180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	0	pt	20,0	169,90	3.398,00	0,44	92,86
92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE F - 1 tesoura no meio de cada sala de aula	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	2,0	1.600,54	3.201,08	0,41	93,27
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	43,0	66,66	2.866,38	0,37	93,63
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - 23 SAPATAS SEÇÃO 80X80 À PROFUNDIDADE DE 1.30M	Escavação de Valas	m³	22,08	119,64	2.641,65	0,34	93,97
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	5,0	465,77	2.328,85	0,30	94,27
090244	SBC	VERGA EM MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9x19x19cm - sobre todas as portas e janelas	PAREDES E PAINÉIS	M	42,6	52,40	2.232,24	0,29	94,56
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	3,0	689,35	2.068,05	0,27	94,82
180589	SBC	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL	PINTURAS	m²	479,0	4,16	1.992,64	0,26	95,08
100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 2 EM CADA ÁREA DE CHUVEIROS	Louças e Metais	UN	4,0	481,27	1.925,08	0,25	95,32
101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	50,0	37,66	1.883,00	0,24	95,57
002709	SBC	CUBA AÇO INOX PROFUNDA 0,70x0,50x0,33cm TRAMONTINA	Material	UN	1,0	1.876,43	1.876,43	0,24	95,81
241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	0	un	1,0	1.840,97	1.840,97	0,24	96,04
231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	0	pt	5,0	366,38	1.831,90	0,23	96,28
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	291,0	5,29	1.539,39	0,20	96,48
105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 - sob todas as janelas	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	25,6	58,94	1.508,86	0,19	96,67

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
B.D.I.: 28,82%
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	100,0	14,51	1.450,51	0,19	96,85
190224	SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa	0	un	5,0	285,06	1.425,30	0,18	97,04
180004	SBC	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS - PAINEL METÁLICO DE FECHAMENTO DA COBERTURA DO ACESSO AS SALAS	PINTURAS	m²	34,5	39,44	1.360,68	0,17	97,21
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	30,0	43,66	1.309,80	0,17	97,38
062398	SBC	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	5,0	245,91	1.229,55	0,16	97,54
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	8,0	151,59	1.212,72	0,16	97,69
101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	5,0	239,81	1.199,05	0,15	97,85
061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	4,0	291,09	1.164,36	0,15	98,00
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	50,0	23,11	1.155,51	0,15	98,14
98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	1.151,34	1.151,34	0,15	98,29
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	14,0	69,64	974,96	0,13	98,42
85118	SINAPI	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	121,15	969,20	0,12	98,54
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	13,0	71,92	934,96	0,12	98,66
037084	SBC	TANQUE DUPLO DE GRANITO SINTETICO 1,00x0,60m	Material	UN	1,0	901,10	901,09	0,12	98,78
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	21,0	39,70	833,70	0,11	98,88
73663	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	153,48	767,40	0,10	98,98
011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica - IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES	0	m²	2,75	242,38	666,54	0,09	99,07

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF.
GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 -
Pará
SBC - 11/2025 -
Pará
SICRO3 - 07/2025 -
Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	MOV-T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	67,0	9,82	657,94	0,08	99,15
00038076	SINAPI	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Material	UN	29,0	21,68	628,73	0,08	99,23
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	5,0	98,22	491,10	0,06	99,30
95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	119,04	476,16	0,06	99,36
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOV-T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	67,0	6,94	464,98	0,06	99,42
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	5,0	90,30	451,50	0,06	99,47
00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	50,0	8,85	442,49	0,06	99,53
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	7,0	62,18	435,26	0,06	99,59
004025	SBC	TORNEIRA PARA PIA COZINHA ASPEN 1168.C35 DECA	Material	UN	1,0	410,81	410,80	0,05	99,64
72685	SINAPI	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	7,0	55,70	389,90	0,05	99,69
93675	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	2,0	192,08	384,16	0,05	99,74
00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	50,0	6,08	304,01	0,04	99,78
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	336,0	0,86	288,96	0,04	99,81
93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	280,98	280,98	0,04	99,85
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	30,0	9,14	274,20	0,04	99,89
00038068	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Material	UN	13,0	17,60	228,75	0,03	99,92

